

TROŠKOVNIK**Uklanjanje stakla i ugradnja otklopnog prozora**

r.br.	opis stavke	jed. mj.	količina	jed. cijena	ukupno
1.	Radovi ugradnje				
1.1.	<p>Uklanjanje stakla sa donjeg dijela prozora pozicija 229-1 i 230-1, zbrinjavanje otpada. Nabava, dobava i ugradnja protupožarnog jednokrillnog otklopnog prozora, sa mogućnošću otvaranja na škaru (nagibno (otklopno) otvaranje oko donje vodoravne osi).</p> <ul style="list-style-type: none">- dimenzija: 1270×875 mm- svijetli otvor: 1120×725 mm- ostakljenje: potpuno s protupožarnim IZO staklom vatrootpornosti EI 90- oprema: dvije spojnice, samougasiva brtva na doprozorniku i krilu prozora, ekspandirajući laminat, elektromotorni pogon za otvaranje/zatvaranje krila prozora, konzola, upravljačka jedinica (centrala), modul za preuzimanje signala od vatrodojavne centrale, tipkalo za ručno- površinska zaštita: elektrostatska plastifikacija prema RAL karti- prozor je u normalnoj upotrebi u zatvorenom položaju <p>Napomena: prozor se ugrađuje u postojeći protupožarni fiksni prozor</p> <p>U cijenu nije uključeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- postavljanje elektroinstalacija do prozora- postavljanje vatrodojavne instalacije od vatrodojavne centrale do centrale prozora- doprogramiranje sustava vatrodojave <p>Jamstveni rok: 2 godine od ugradnje</p>	kom	2,00	30.500,00	61.000,00
1.	RADOVI UGRADNJE _ UKUPNO :				61.000,00